



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ สต. 72102/

วันที่ 8 กันยายน 2564

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก.01

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ด้วย ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุง จะได้ดำเนินการตามโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ขอยืมเช่าหมู่ที่ 5 และขอยืมหมู่ที่ 3 ตำบลลุง อำเภอสตูล จังหวัดสตูล ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินการ แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและเห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดดำเนินการ ต่อไป

(นางสิตารัศมี ระธารมณ)

เจ้าพนักงานพัสดุนำนางงาน

(นางจันทร์รา ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรัญ เสินหลิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

สำเนาถูกต้อง

(นางสิตารัศมี ระธารมณ)


เจ้าพนักงานพัสดุนำนางงาน

ทราบ

ดำเนินการ

(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง
(กองคลัง)
รับที่..... 1327
วันที่..... 04 ส.ค. 2564
เวลา.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ สด - / -

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

งานที่ส่ง
รับที่..... 241
วันที่..... 04 ส.ค. 2564
เวลา..... 10.20 น.
ผู้รับ.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ที่ ๔๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามและตำแหน่งข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ขอยรัมย์เขา หมู่ที่ ๕ และซอยหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุง กำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคากลางรวมเป็นเงินงบประมาณ ๖๒๖,๖๐๐.-บาท (เงินหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรัญ เส้นหิระ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางดวงรัตน์ แซ่เจา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประวิทย์ พูลภักดี) นายช่างโยธาอาวุโส

ทราบ
ดำเนินการ
/ ๑๖
(นายชนะ ชากะจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

สำเนาอยู่กอง
(นางจิตาภรณ์ ระธารมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมเขา หมู่ที่ 5 , ซอยหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลลุด อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงาน องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุด จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ -

แบบ ปร.4 ปร.5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และ ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 2 สิงหาคม 2564

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุด จังหวัดสตูล , การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ซอยริมเขา หมู่ที่ 5	192,900.00	
2	ส่วนที่ 2 ซอยหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 7	433,700.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	626,600.00	
	หกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน		

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตรกมล ระธรรมณ์)
เจ้าพนักงานพิทักษ์งาน

ลงชื่อ

(นายจรัญ เส้นหลิละ)

ประธานกรรมการ

ปลัด อบต.ลุด

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจ้า)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายประวิทย์ พูลภักดิ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

สถานที่ดำเนินงาน ซอยริมเขา หมู่ที่ 5 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 สิงหาคม 2564



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxPF	ราคากลาง
1	ซอยริมเขา หมู่ที่ 5							
	ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและค่าแรง							
1.1	- แนวท่อ A1	งาน	1.00	99,371.00	99,371.00	1.3795	137,082.29	137,082.29
1.2	- แนวท่อ G1	งาน	1.00	36,506.00	36,506.00	1.3795	50,360.03	50,360.03
	รวมข้อ 1				135,877.00		187,442.32	187,442.32
2	ค่าคลอรีนล้างท่อ ,ทดสอบท่อ,ค่าทาสีท่อและอื่นๆ							
2.1	ค่าคลอรีนล้างท่อและทดสอบท่อ							
1	- ค่าคลอรีนล้างท่อØ50มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	งาน	1.00	20	20.00	1.3795	27.59	27.59
2	- ค่าคลอรีนล้างท่อØ100มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	งาน	1.00	150.00	150.00	1.3795	206.93	206.93
3	- ค่าทดสอบท่อØ50มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	งาน	1.00	700.00	700.00	1.3795	965.65	965.65
4	- ค่าทดสอบท่อØ100มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	งาน	1.00	900.00	900.00	1.3795	1241.55	1,241.55
	รวมข้อ 2				1,770.00		2,441.72	2,441.72
3	ค่าขนส่ง							
	- ค่าขนส่ง กทม.-สตูล (รถบรรทุก 10 ล้อ)	เที่ยว	0.10	21,946.00	2,194.60	1.3795	3,027.45	3,027.45
	รวมข้อ 3				2,194.60		3,027.45	3,027.45
	รวม				139,841.60		192,911.49	192,911.49

หมายเหตุ - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ข้อ 1 และข้อ 2)ให้มีรายละเอียดตามรายการประมาณราคาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 แผ่น

- ค่าขนส่ง (ข้อ 3) ราคาน้ำมันดีเซล 25.49 บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา (โดยใช้เกณฑ์ค่าขนส่งจาก กปภ.)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	139,841.60
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
สรุปผลการกำหนดราคากลาง	=	192,911.49
คิดเป็นเงินเพียง	=	192,900.00
ตัวอักษร	=	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน


สำเนาถูกต้อง
 (นางฉัตรรัตน์ ระธามณ์)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางจรรักษ์ เลื่อนหลัก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางดวงรัตน์ แซ่เจา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายประวิทย์ พูลภักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปประมาณค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยริมเขา(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลสูง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

แบบเลขที่ : กปภ.สต.17/64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

สรุปประมาณราคาเมื่อวันที่ : 4 ก.พ.64

(ราคาน้ำมันดีเซล B7 25.49 บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา)

ประมาณราคาโดย : นายไพศาล สงเปี้ย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยริมเขา(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลสูง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	139,841.60	1.3795	192,911.49	
		139,841.60	1.3795	192,911.49	รวม VAT
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,911.49	รวม VAT
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสน)			192,911.00	รวม VAT
	จำนวนเงินตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน			

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ๑ นี้ มาได้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)


 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

 (นางสิตารัตน์ ระธารมณ)

นางกัญญา ถิ่นละออ
ผจก. บปอ. สาขาสตง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

งานที่ดำเนินงาน ซอยหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	ซอยหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5							
1.1	ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและค่าแรง							
1.1	- แนวท่อ A1	งาน	1.00	306,565.00	306,565.00	1.3795	422,906.42	422,906.42
	รวมข้อ 1				306,565.00		422,906.42	422,906.42
2	ค่าคลอรีนล้างท่อ ,ทดสอบท่อ,ค่าหาสีท่อและอื่นๆ							
2.1	ค่าคลอรีนล้างท่อและทดสอบท่อ							
1	- ค่าคลอรีนล้างท่อØ50มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	งาน	0.00	20	-	1.3795	0.00	0.00
2	- ค่าคลอรีนล้างท่อØ100มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	งาน	1.00	150.00	150.00	1.3795	206.93	206.93
3	- ค่าทดสอบท่อØ50มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	งาน	0.00	700.00	-	1.3795	0.00	0.00
4	- ค่าทดสอบท่อØ100มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	งาน	2.00	900.00	1,800.00	1.3795	2483.10	2,483.10
2.2	ค่าหาสีท่อและอื่นๆ							
1	- สีทาท่อ	กป.	2.00	200 กก	400.00	1.3795	551.80	551.80
	รวมข้อ 2				2,350.00		3,241.83	3,241.83
3	ค่าขนส่ง							
	- ค่าขนส่ง กทม.-สตูล (รถบรรทุก 10 ล้อ)	เที่ยว	0.25	21,946.00	5,486.50	1.3795	7,568.63	7,568.63
	รวมข้อ 3				5,486.50		7,568.63	7,568.63
	รวม				314,401.50		433,716.87	433,716.87

หมายเหตุ - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ข้อ 1 และข้อ 2) ให้มีรายละเอียดตามรายการประมาณราคาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 แผ่น

- ค่าขนส่ง (ข้อ 3) ราคาน้ำมันดีเซล 25.49 บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา (โดยใช้เกณฑ์ค่าขนส่งจาก กปภ.)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

=

คิดเป็นเงินเพียง

=

ตัวอักษร

=

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริรัตน์ ธีระภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายรัฐ เส้นหิระ)

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจ้า)

ลงชื่อ

(นายประวิทย์ พูลศักดิ์)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

314,401.50
1.3795
433,716.87
433,700.00
สี่แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

แบบสรุปประมาณค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 ตำบลดง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

แบบเลขที่ : กปภ.สต.18/64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

สรุปประมาณราคาเมื่อวันที่ : 4 ก.พ.64

(ราคาน้ำมันดีเซล B7 25.49 บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา)

ประมาณราคาโดย : นายไพศาล สงเป็ย

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ประเภทงานก่อสร้างทาง ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 ตำบลดง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	314,401.50	1.3795	433,716.87	
		314,401.50	1.3795	433,716.87	รวม VAT
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			433,716.87	รวม VAT
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ขีดเศษ)			433,717.00	รวม VAT
	จำนวนเงินตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน			

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้อง
ปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้
มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง

นายไพศาล สงเป็ย
นายช่างโยธา 7

นายยุทธกร สัตยานุรักษ์
หนง.บริการ

(นางศิริรักษ์ ระชากรมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางกัญญา กันตะปิติ
ผจก.กปภ.สาขาสตูล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยืมเงิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลสูง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

แบบเลขที่ : กป.ภ.สต.17/64

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 4 ก.พ.64

ประมาณราคาโดย : นายไพศาล สมเปี้ย

(ราคาน้ำมันดีเซล B7 25.49 บาท/ลิตร ณ วันที่ประมาณราคา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ลำท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และขุดลอก								
1.1	แนวท่อ AI (ขนาด 3/4)								
1	ท่อ HDPE 80 ซม. PN 6 @ 110 มม.	235	ม.	156.00	36,660.00	101	23,735.00	60,395.00	
2	หัวสับเหล็ก @ 100 มม. (4") (ครบชุด, ปะเก็นยาง, ประตูป้อน, ฝาปิดเหล็ก, ก้อนเหล็ก, หัวแฉก, คานขวาง)	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	0	0	13,800.00	
3	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 1 ตัว 100x100x100	1	ตัว	1,460.00	1,460.00	260	260	1,720.00	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ตัว @ 100 มม.	3	ตัว	970.00	2,910.00	260	780	3,690.00	
5	ท่อเส้นหน้างาน PE @ 110 มม. (ชุดเดี่ยว)	8	ตัว	546.00	4,368.00	260	2,080	6,448.00	
6	สลักหัวหน้างานพร้อมปะเก็นยาง @ 100 มม.	2	ชุด	230.00	460.00	0	0	460.00	
7	ค่าสีประสานท่อ @ 100 มม.	1	ชุด	0.00	0	1,500	1,500	1,500.00	
8	ค่าแท่นคอนกรีตหัวท่อ 100 ซม. (กรณีไม่ลอกขี้โคลน)	3	ชุด	300.00	900.00	0	0	900.00	
9	ค่าแท่นคอนกรีตหัวท่อ 100 ซม. (กรณีไม่ลอกขี้โคลน)	1	ชุด	150.00	150.00	0	0	150.00	
10	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ SD14.023)	2	หลัก	169.00	338.00	50	100	438.00	
11	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100	235	ม.	42.00	9,870.00	0	0	9,870.00	
	รวมแนวท่อ AI (ขนาด 3/4)				70,916.00		28,455.00	99,371.00	
1.2	แนวท่อ GI (ขนาด 3/4)								
1	ท่อ PB @ 50 มม. (2") SDR 13.5	95	ม.	187.00	17,665.00	21.00	1,995.00	19,660.00	
2	ท่อ G/S @ 3"	12	ม.	21.00	252.00	41.00	492.00	4,308.00	
3	ข้อต่อตรง ท่อ PB @ 50 x 50 มม.	1	ตัว	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
4	ประตูป้อน HDPE (10 x 50 มม. (ยกเว้นหนึ่งตัว))	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	479.00	958.00	10,758.00	
5	ค่าสี, ชุด, ข้อม ม. ล. ลวดยาว ท่อ @ 50-50 (กรณี กป.ข.ขอมอง)	3	ม.	98.00	784.00	67.00	536.00	1,320.00	
	รวมแนวท่อ GI (ขนาด 3/4)				32,525.00		3,989.00	36,514.00	
	รวมข้อ 1				103,441.00		32,444.00	135,885.00	
2	ค่าท่อรับน้ำทิ้ง และทดสอบท่อ								
2.1	ค่าท่อรับน้ำทิ้งและทดสอบท่อ								
1	ค่าท่อรับน้ำทิ้ง @ 50 มม. (ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	1	L.S.	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	95 ม.
2	ค่าท่อรับน้ำทิ้ง @ 100 มม. (ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	1	L.S.	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	235 ม.
3	ค่าทดสอบท่อ @ 50 มม. (ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	1	L.S.	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	95 ม.
4	ค่าทดสอบท่อ @ 100 มม. (ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	1	L.S.	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	235 ม.
	รวมข้อ 2				170.00		1,600.00	1,770.00	
3	ค่าขนส่ง								
1	ค่าขนส่ง กม. - สตูล รถบรรทุก 10 ตัน น้ำมันดีเซล B7 25.00-25.99 บาท/ลิตร	0.1	เที่ยว	21,946.00	2,194.60	0.00	0.00	2,194.60	
	รวมข้อ 3				2,194.60		0.00	2,194.60	
4	รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						139,841.60		
	รวมค่าวัสดุและค่าจ้างงานทั้งหมด						139,841.60		

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตรรัตน์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายไพศาล สมเปี้ย

นายช่างโสต

นางอรรณพ สิตาภรณ์

นางอรรณพ สิตาภรณ์

นางฉัตรรัตน์ ระชาภรณ์

นางฉัตรรัตน์ ระชาภรณ์