



บันทึกข้อความ

รับ.....
วันที่.....
เวลา.....
ผู้รับ.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ สด - / -

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ที่ ๒๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามและตำแหน่งข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดและแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงกำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยรวมราคากลางได้ ๑,๖๒๓,๖๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรัญ เส้นหลิصة) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางดวงรัตน์ แซ่เจา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประวิทย์ พูลภักดิ์) นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน นายก อบต.ลุง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสิริคาร์มีย์ ระชาภรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางจันทร์ ทอคำ) ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจรัญ เส้นหลิصة)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(นายสุจริต ยามาสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

หน่วยงาน องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ -

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 8 มิถุนายน 2565

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,434,800.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ/ตั้งซื้อ	188,800.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน	1,623,600.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายเจริญ เสน่ห์)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แสงเงา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายประวิทย์ พูลศักดิ์)

เห็นชอบ

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสูง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 8 มิถุนายน 2565

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสูง จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,101,135.06	1.3031	1,434,889.10	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,434,889.10	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ยอดสุทธิ)			1,434,800.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจรัญ เสินหื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายประวิทย์ พูลภักดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง								
	1.1 งานรื้อถอนอาคารเดิม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ อาคารเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	40.00	800.00	800.00	รื้อขนไป
	- ผนังเบา อาคารเดิม	42.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,260.00	1,260.00	รื้อขนไป
	- รื้อหน้าต่าง น.1A บานเลื่อนมีช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	-	-	519.00	1,557.00	1,557.00	นำติดตั้งใหม่
	- รื้อหน้าต่าง น.2 บานเลื่อนซ้าย-ขวา	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	นำติดตั้งใหม่
	- รื้อประตู ป.1 บานเลื่อนมีช่องแสงติดตาย	2.00	ชุด	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	นำติดตั้งใหม่
	- รื้อประตู ป.2 A บานสวิงคู่ (ห้องประชุม)	1.00	ชุด	-	-	410.00	410.00	410.00	นำติดตั้งใหม่
	- รื้อประตู ป.3 A บานสวิงเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	205.00	410.00	410.00	นำติดตั้งใหม่
	รวมงานข้อ 1.1				-		6,597.00	6,597.00	
	2 งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง						-	-	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ	33.00	ตร.ม.	258.57	8,532.81	166.00	5,478.00	14,010.81	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม. บูสองด้าน	92.00	ตร.ม.	380.00	34,960.00	120.00	11,040.00	46,000.00	สืบทราบจากผู้ประกอบการ
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีหรือเทียบเท่า								ในท้องถิ่น
	- ผนังป้ายบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	7.00	ตร.ม.	500.00	3,500.00	189.00	1,323.00	4,823.00	- " -
	รวมงานข้อ 2.1				46,992.81		17,841.00	64,833.81	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่ 2/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลุม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฉาบปูน								
	- ผึงฉาบปูนเรียบภายใน	243.00	ตร.ม.	88.24	21,442.32	82.00	19,926.00	41,368.32	
	- ผึงฉาบปูนเรียบภายนอก	349.00	ตร.ม.	88.24	30,795.76	95.00	33,155.00	63,950.76	
	รวมงานข้อ 2.2				52,238.08		53,081.00	105,319.08	
	2.3 งานฉิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60 x 60 ซม.	256.00	ตร.ม.	392.75	100,544.00	222.00	56,832.00	157,376.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบขนาด 40 x 40 ซม.	129.00	ตร.ม.	288.13	37,168.77	158.00	20,382.00	57,550.77	
	- พื้นผิวขัดมัน	47.00	ตร.ม.	149.74	7,037.78	40.00	1,880.00	8,917.78	
	รวมงานข้อ 2.3				144,750.55		79,094.00	223,844.55	
	2.4 งานพื้นพาดาน								
	- งานฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	256.00	ตร.ม.	268.95	68,851.20	75.00	19,200.00	88,051.20	
	ชนิดมือฉลุมีเย็บพอยส์กันความร้อน โครงคร่าเหล็ก								
	หุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. ฉาบเรียบ								
	- ฝ้าพาดานสมาร์ทบอร์ดรุ่นขอบเรียบหนา 6 มม.	88.00	ตร.ม.	260.95	22,963.60	75.00	6,600.00	29,563.60	
	โครงคร่าเหล็กหุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.								
	รวมงานข้อ 2.4				91,814.80		25,800.00	117,614.80	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผดุง

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่ 3/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผดุง

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่ 4/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสูง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่ 5/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โคมก่องเหล็กสะท้อนแสง หลอด LED.T8 1 x 9 W. ติดฝังฝ้าเพดานหรือติดลอยใต้พื้นอาคาร	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	135.00	405.00	2,805.00	
	- โคมก่องเหล็กสะท้อนแสง หลอด LED.T8 1 x 18 W. ติดฝังฝ้าเพดานหรือติดลอยใต้พื้นอาคาร	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	135.00	945.00	7,945.00	
	- โคมก่องเหล็กสะท้อนแสง หลอด LED.T8 2 x 18 W. ติดฝังฝ้าเพดานหรือติดลอยใต้พื้นอาคาร	38.00	ชุด	1,800.00	68,400.00	135.00	5,130.00	73,530.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				77,800.00		6,480.00	84,280.00	
4	งานอื่น								
	- รววจับสแตนเลส(สำหรับผู้พิการ)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	8.00	เมตร	100.00	800.00	40.00	320.00	1,120.00	
	- บัวปูนปั้น ขนาด 3"	16.00	เมตร	150.00	2,400.00	40.00	640.00	3,040.00	
	- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	1.00	งาน	30,500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	
	รวมค่างานอื่น ๆ				38,700.00		960.00	39,660.00	
	รวมค่างานทั้งสิ้น				866,649.06		234,486.00	1,101,135.06	

คำนวณรวมต่อหน่วย

1 งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม. ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม.	จำนวน	1.15 ตร.ม. @	189.00 บาท/ตร.ม.	=	217.35 บาท/ตร.ม.
ปูนกาวซีเมนต์ หยา 5 มม.	จำนวน	5.25 กก. @	5.45 บาท/ตร.ม.	=	28.61 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว	จำนวน	0.12 กก. @	25.00 บาท/ตร.ม.	=	3.00 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	2.00 ลิตร @	0.0164 บาท/ตร.ม.	=	0.03 บาท/ตร.ม.
คิ้ว พี.วี.ซี (กลาง)	จำนวน	0.33 ม. @	29.00 บาท/ตร.ม.	=	9.57 บาท/ตร.ม.
รวมงานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.				=	258.57 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u><u>258.57 บาท/ตร.ม.</u></u>

2 งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม	จำนวน	12.05 กก. @	2.99 บาท/ตร.ม.	=	36.03 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ	จำนวน	0.50 ลิตร @	40.00 บาท/ตร.ม.	=	20.00 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด	จำนวน	0.04 ลบ.ม. @	804.05 บาท/ตร.ม.	=	32.16 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	3.00 ลิตร @	0.0164 บาท/ตร.ม.	=	0.05 บาท/ตร.ม.
รวมงานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม.				=	88.24 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u><u>88.24 บาท/ตร.ม.</u></u>

3 งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ

กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	จำนวน	1.13 ตร.ม. @	320.00 บาท/ตร.ม.	=	361.60 บาท/ตร.ม.
ปูนกาวซีเมนต์ หยา 5 มม.	จำนวน	5.25 กก. @	5.45 บาท/ตร.ม.	=	28.61 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว	จำนวน	0.10 กก. @	25.00 บาท/ตร.ม.	=	2.50 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	2.00 ลิตร @	0.0164 บาท/ตร.ม.	=	0.03 บาท/ตร.ม.
รวมงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.				=	392.75 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u><u>392.75 บาท/ตร.ม.</u></u>

4 งานปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 40x40 ซม. ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ

กระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม.	จำนวน	1.12 ตร.ม. @	229.00 บาท/ตร.ม.	=	256.48 บาท/ตร.ม.
ปูนกาวซีเมนต์ หยา 5 มม.	จำนวน	5.25 กก. @	5.45 บาท/ตร.ม.	=	28.61 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว	จำนวน	0.12 กก. @	25.00 บาท/ตร.ม.	=	3.00 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	2.00 ลิตร @	0.0164 บาท/ตร.ม.	=	0.03 บาท/ตร.ม.
รวมงานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.				=	288.13 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u><u>288.13 บาท/ตร.ม.</u></u>

5 งานพื้นผิวขัดมัน หนา 3 ซม.

ปูนซีเมนต์ผสม	จำนวน	21.51	กก. @	2.99	บาท/ตร.ม. =	64.31 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	0.11	ลบ.ม. @	675.70	บาท/ตร.ม. =	74.33 บาท/ตร.ม.
น้ำยากันซึม	จำนวน	0.25	ลิตร @	44.00	บาท/ตร.ม. =	11.00 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	6.00	ลิตร @	0.0164	บาท/ตร.ม. =	0.10 บาท/ตร.ม.
รวมงานพื้นผิวขัดมัน หนา 3 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	149.74 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	<u>149.74 บาท/ตร.ม.</u>

6 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. อลูมิเนียมฟลอยส์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.	จำนวน	0.40	แผ่น @	210.00	บาท/ตร.ม. =	84.00 บาท/ตร.ม.
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี+อุปกรณ์	จำนวน	1.00	ตร.ม. @	170.00	บาท/ตร.ม. =	170.00 บาท/ตร.ม.
ตะปูเกลียว	จำนวน	0.11	กก. @	45.00	บาท/ตร.ม. =	4.95 บาท/ตร.ม.
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	จำนวน	1.00	ตร.ม. @	10	บาท/ตร.ม. =	10.00 บาท/ตร.ม.
รวมงานฝ้าเพดานฯ พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	268.95 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	<u>268.95 บาท/ตร.ม.</u>

7 งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดรุ่นขอบเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.	จำนวน	0.40	แผ่น @	190.00	บาท/ตร.ม. =	76.00 บาท/ตร.ม.
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี+อุปกรณ์	จำนวน	1.00	ตร.ม. @	170.00	บาท/ตร.ม. =	170.00 บาท/ตร.ม.
ตะปูเกลียว	จำนวน	0.11	กก. @	45.00	บาท/ตร.ม. =	4.95 บาท/ตร.ม.
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	จำนวน	1.00	ตร.ม. @	10	บาท/ตร.ม. =	10.00 บาท/ตร.ม.
รวมงานฝ้าเพดานฯ พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	260.95 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	<u>260.95 บาท/ตร.ม.</u>

8 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน

สีโป้ว	จำนวน	0.10	กก. @	50.00	บาท/ตร.ม. =	5.00 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่	จำนวน	0.04	GL. @	474.00	บาท/ตร.ม. =	18.96 บาท/ตร.ม.
สีทาภายในทาทั้หน้า 2 เทียว	จำนวน	0.07	GL. @	600.00	บาท/ตร.ม. =	42.00 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี	จำนวน	1.00	ลิตร @	0.0164	บาท/ตร.ม. =	0.02 บาท/ตร.ม.
รวมงานทาสีภายใน พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	65.98 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	<u>65.98 บาท/ตร.ม.</u>

9 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก

สีโป้ว	จำนวน	0.10	กก. @	50.00	บาท/ตร.ม. =	5.00 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่	จำนวน	0.04	GL. @	474.00	บาท/ตร.ม. =	18.96 บาท/ตร.ม.
สีทาภายในทาทั้บนํ้า 2 เที่ยว	จำนวน	0.07	GL. @	600.00	บาท/ตร.ม. =	42.00 บาท/ตร.ม.
นํ้าผสมสี	จำนวน	1.00	ลิตร @	0.0164	บาท/ตร.ม. =	0.02 บาท/ตร.ม.
รวมงานทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	65.98 บาท/ตร.ม.
ค่างานคํ้าทุน					=	<u>65.98 บาท/ตร.ม.</u>

หมายเหตุ

- ราคาตัววัสดุรวมต่อหน่วย ที่ไม่ได้แสดง เป็นราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือพื้นที่
- ราคาวัสดุที่ ไม่ได้แสดงในรายการราคาพาณิชย์ฯ เป็นราคาที่สืบทราบจากราคาในท้องถิ่นหรือพื้นที่

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายจรัญ เสินหล๊ะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางดวงรัตน์ แช่เจ้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประวิทย์ พูลศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สตูล เดือนพฤษภาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,242.99
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,336.45
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.22
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	16.82
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.12
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	35,234.12
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	37,003.75
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	33,060.75
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	29,475.20
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	30,724.30
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,521.65
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	30,213.14
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	29,854.72
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	29,011.38
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,842.48
22	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	55.14
23	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	471.96
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	691.59
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ท่อน	723.37
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	881.31
27	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	35.51
28	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	160.75
29	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	206.85
30	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	526.48
31	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	700.93
32	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	815.89
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	294.39
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	428.04
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	504.67

[illegible]

79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	442.99
80	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	485.98
81	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	560.75
82	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.50 ม.	ท่อน	672.90
83	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	813.08
84	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,214.95
85	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	1,962.62
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	2,710.28
87	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	140.19
88	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	200.00
89	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	380.37
90	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	47.66
91	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.08
92	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.41
93	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.40
94	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.40
95	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	63.56
96	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	63.55
97	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	44.86
98	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	44.86
99	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	63.55
100	ครอบสันโค้ง ตราไอฟาร์	แผ่น	42.06
101	ครอบข้าง ตราไอฟาร์	แผ่น	42.06
102	ครอบข้างปิดชายกระเบื้อง ตราไอฟาร์	แผ่น	42.06
103	ครอบโค้งปิดจั่ว ตราไอฟาร์	แผ่น	60.75
104	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	57.01
105	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.86
106	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	311.21
107	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	347.43
108	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	1,214.95
109	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	147.66
110	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	118.69
111	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	149.53
112	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.17
113	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.85
114	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.85
115	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	500.06
116	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86
117	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.85
118	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.85
119	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.85
120	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.85
121	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากุ้ง	กระป๋อง	383.18

122	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	869.16
123	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,149.53
124	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	550.47
125	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	299.54
126	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรাজระเข้ 3 ดาว	โหล	95.33
127	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรাজระเข้ 3 ดาว	โหล	95.33
128	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	635.51
129	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	680.37
130	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	808.88
131	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	800.00
132	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	860.75
133	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,140.19
134	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,462.62
135	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,476.64
136	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	77.88
137	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	49.77
138	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	71.65
139	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	77.81
140	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.55
141	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.02
142	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.13
143	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.85
144	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.30
145	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	79.44
146	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	93.46
147	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	11.21
148	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07
149	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,389.41
150	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,345.79
151	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,364.49
152	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,996.88
153	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	377.57
154	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	127.10
155	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	675.70
156	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	804.05
157	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	475.00
158	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	588.79
159	หินย้อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	794.39
160	หินกลุ่ก	ลบ.ม.	794.39
161	หินกลุ่ก ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	400.00
162	ก้อนน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	98.13
163	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	130.84
164	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	113.71

165	ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
166	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,169.63
167	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,757.94
168	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เเคเบิล	ม้วน	1,121.50
169	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เเคเบิล	ม้วน	1,775.70
170	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว ตราพานาโซนิค รุ่น WEG 500K	อัน	26.17
171	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	18.69
172	เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟูลคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค	อัน	93.46
173	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	70.09
174	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา DNC	อัน	56.07
175	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
176	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.54
177	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตรา เลคิเซ่	ดวง	18.69
178	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,112.15
179	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 014	ชิ้น	887.85
180	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17552X-1-WK	ชิ้น	1,607.48

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

แบบ ปร.5(ข)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสูง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ข) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 8 มิถุนายน 2565

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสูง จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ/สั่งซื้อ	188,800.00	-	188,800.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			188,800.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ขอคสุทธี)			188,800.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจรัญ เส้นหัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายประวิทย์ พูลภักดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

แบบ ปร.4(ข) แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 วัสดุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	กลุ่มที่ 1 จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์								
1	งานจัดซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู	8.00	ชุด	21,500.00	172,000.00	-	-	172,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมงานข้อ 1.1				188,800.00		-	188,800.00	
	รวมค่างานจัดซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				188,800.00		-	188,800.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				188,800.00		-	188,800.00	



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.4	เครื่องเจาะกระตาดและเข้าเล่ม	เครื่อง		
	10.4.1 แบบเจาะกระตาดและเข้าเล่มมือโยก		11,800	80
	10.4.2 แบบเจาะกระตาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก		19,300	80
10.5	เครื่องนับธนบัตร	เครื่อง		
	10.5.1 แบบตั้งโต๊ะ		43,300	80
	10.5.2 แบบตั้งพื้น		67,500	80
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.6.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,500	80 - 81
	- ขนาด 15,000 บีทียู		25,700	80 - 81
	- ขนาด 18,000 บีทียู		27,200	80 - 81
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,900	80 - 81
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,200	80 - 81
	- ขนาด 26,000 บีทียู		36,300	80 - 81
	- ขนาด 30,000 บีทียู		41,500	80 - 81
	- ขนาด 32,000 บีทียู		43,000	80 - 81
	- ขนาด 36,000 บีทียู		45,500	80 - 81
	- ขนาด 40,000 บีทียู		49,500	80 - 81
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	80 - 81
	- ขนาด 48,000 บีทียู		53,500	80 - 81
	- ขนาด 50,000 บีทียู		56,000	80 - 81
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	80 - 81
	- ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	80 - 81
	- ขนาด 20,000 บีทียู		35,500	80 - 81
	- ขนาด 24,000 บีทียู		40,900	80 - 81
	- ขนาด 30,000 บีทียู		47,200	80 - 81
	- ขนาด 36,000 บีทียู		53,600	80 - 81
	- ขนาด 40,000 บีทียู		58,500	80 - 81
	- ขนาด 48,000 บีทียู		60,900	80 - 81
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.3 แบบติดผนัง			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		16,800	80 - 81
	- ขนาด 15,000 บีทียู		20,300	80 - 81
	- ขนาด 18,000 บีทียู		21,500	80 - 81
	- ขนาด 24,000 บีทียู		24,900	80 - 81
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		18,500	80 - 81
	- ขนาด 15,000 บีทียู		24,900	80 - 81
	- ขนาด 18,000 บีทียู		27,900	80 - 81
	- ขนาด 24,000 บีทียู		37,900	80 - 81
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	10.4.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันห้วงพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่าน้อยกว่า 21 ห่วง 2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ 10.4.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันห้วง 2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
10.5 เครื่องนับธนบัตร	1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
10.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเป
10.7 เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง	8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท 1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถดูดล้างทำความสะอาดได้ 2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90 % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล 3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม 5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
10.8 เครื่องดูดฝุ่น	1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
10.9 เครื่องขัดพื้น	1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2) ใช้ไฟฟ้า 3) ราคาพร้อมอุปกรณ์